



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ im.
nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu

ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl



Racibórz, dnia 20.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont wiaty zlokalizowanej na terenie Komendy Oddziału ŚIOSG na podstawie poniższego przedmiaru.


Nr	Opis robót		Ilość
ROBOTY REMONTOWE			
I	Element - Demontaże		
1	DEMONTAŻ - Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia	m2	102
2	DEMONTAŻ - Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia	m2	77
3	DEMONTAŻ - siatki pomiędzy słupami	m2	50
4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	17
5	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3
II	Element - Montaż		
6	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne lub mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	278
7	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe	m2	278
8	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe		278
9	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa	m2	278
10	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	m2	278
11	Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia T55	m2	102
12	Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia T 18	m2	77
13	MONTAŻ - siatki pomiędzy słupami na gotowych cokołach	m2	50
14	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi• 150•mm- ocynk.	mb	17
15	Rury spustowe z PVC, fi 110 mm – ocynk.	m	3

16	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej- do 40 %	m2	84
17	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany), podłoże: cegła, pustaki - do 5 m2 (w I miejscu)	m2	84
18	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	12
19	Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania	m2	84
III Element - Plac Betonowy - w Magazynie			
20	Skucie nierówności betonu, na podłożu do 40 %	m2	71
21	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	3
22	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol. 17-19)	m3	3
23	Koszt wysypiska - utylizacji gruzu	m3	3
IV			
Element - Plac z Kostki Betonowej gr. 8 cm			
24	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	192
25	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	192
26	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	192
27	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	192

Inne elementy zamówienia:

1. Dopuszcza się wizję lokalną w terenie, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
2. Prace remontowe należy wykonać w terminie do dn. 30.11.2021 r.
3. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu Katarzyna Sawicka-Mucha, tel. 32/ 414 4360.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego, na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
5. Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: sbion.wtiz.slosg@strazgraniczna.pl do dnia 30.08.2021 r.

Załącznik nr I : Formularz oferty.

KIEROWNIK
 Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
 Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 Katarzyna SAWICKA-MUCHA