



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Racibórz



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slog@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI systemu sygnalizacji pożaru POLON-ALFA-TYP 4100 oraz systemu oddymiania RZN-4408-K zainstalowanego w Placówce Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, ul Główna 11 A

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA	2021		2022		2023		2024
	październik	kwiecień	październik	kwiecień	październik	kwiecień	kwiecień
PRZEGLĄD I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄ: (1 raz na rok)							
I Centrala POLON-ALFA-TYP 4100:							
1. Sprawdzenie poprawności działania centrali zgodnie z D.T.R.;							
2. Sprawdzenie parametrów technicznych centrali i podzespołów liniowych;							
3. Sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania oraz sygnalizatorów optyczno-akustycznych na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;							
4. Sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego - zerującego z obudową							
5. Wymiana wkładek topikowych, szybek w przyciskach ppoż							
II Awaryjne źródło zasilania - akumulatory kwasowe:							
6. Sprawdzenie automatycznego ładowania akumulatorów - buforowania;							
7. Czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów - konserwacja							
III Linie dozorowe:							
8. Oględziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru;							
9. Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone	+		+			+	
IV Sygnalizatory pożarowe							
10. Sprawdzenie prawidłowości działania czujek;							
11. Sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania;							
12. Sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych;							
13. Sprawdzenie zespołu zabezpieczającego akumulatory;							
14. Testowanie czujek dymu wybiórco za pomocą imitatora dymu lub z centrali ppoż., przy założeniu, że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku;							
15. Testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych;							
PRZEGLĄD I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMU ODDYMIANIA OBEJMUJĄ: (1 raz na 6 miesięcy)							
16. Oględziny zewnętrzne - kontrola elementów systemu;							
17. pomiar rezystencji izolacji;							
18. Test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących							
19. Kontrolę zasilania awaryjnego							
CENA NETTO/BRUTTO:	Przegląd:	Przegląd:	Przegląd:	Przegląd:	Przegląd:	Przegląd:	Przegląd:
	Konserwacja:	Konserwacja:	Konserwacja:	Konserwacja:	Konserwacja:	Konserwacja:	Konserwacja: