

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY KONIECZNE DO WYKONANIA W CELU USUNIĘCIA USTEREK WYKAZANYCH W PROTOKO- LE Z DNIA 15.02.2022 r.			
1.1		KORYTARZ - I PIĘTRO			
1	KNR-W 2- d.1. 02 2702-01 1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- kien mineralnych - sufit rastrowy 60*60 (0,60*0,60)*3	m ² m ²	 1,080	
				RAZEM	1,080
1.2		POM. NR 1.12			
2	KNR-W 2- d.1. 02 0616-03 2	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylata- cyjną PCW szerokości 350 mm 3,65	m m	 3,650	
				RAZEM	3,650
3	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		POM. NR 1.14			
4	KNR 4-01 d.1. 0702-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 d.1. 0703-01 3	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 0,6	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
6	KNR 4-01 d.1. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową 0,6	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
7	KNR 4-01 d.1. 0705-08 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na mu- rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (3,19+2,05)*2,5	m ² m ²	 13,100	
				RAZEM	13,100
9	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 3,0*0,2*0,02	m ³ m ³	 0,012	
				RAZEM	0,012
10	KNR 4-01 d.1. 0108-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km poz.9	m ³ m ³	 0,012	
				RAZEM	0,012
11	kalk. własna d.1. 3	Utylizacja gruzu poz.9	m ³ m ³	 0,012	
				RAZEM	0,012