Załącznik nr 3 do Projektu umowy

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI

Central wentylacyjnych OnyX Passiv 1600 i OnyX Passiv 650

Zainstalowanej na terenie Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 164

w budynku nr 3

Lp.	CZYNNOŚCI DO WYKONANIA	2023		2024		2025	
		maj	**listopad**	**maj**	**listopad**	**maj**	**listopad**
1.	Wymiana filtrów powietrza /KONSERWACJA/	+	+	+	+	+	+
2.	Sprawdzanie i kasowanie błędów /PRZEGLĄD/;						
3.	Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (np. automatyki, nagrzewnicy, parametrów pracy, pozostałego wyposażenia) /PRZEGLĄD/;						
4.	Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej /PRZEGLĄD/;						
5.	Kontrola mocowania centrali - jeśli zajdzie potrzeba dokonanie koniecznych poprawek, których celem jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia /PRZEGLĄD/;						
6.	Kontrola czujników, zadajników i regulatorów /PRZEGLĄD/;						
7.	Przeprowadzenie kontroli odpływu skroplin /PRZEGLĄD/;	–	+	–	+	–	+
8.	Uzupełnienie wody w syfonie instalacji odpływu skroplin /KONSERWACJA/;						
9.	Czyszczenie i odkażenie instalacji odpływu skroplin /KONSERWACJA/;						
10.	Czyszczenie wymiennika, wanny oraz elementów urządzenia mających bezpośredni wpływ z powietrzem wentylacyjnym /KONSERWACJA/;						
11.	Sprawdzenie prędkości obrotowych na wszystkich biegach /PRZEGLĄD/						
12.	Wszystkie inne czynności wymagane przez producenta urządzenia /PRZEGLĄD/						
13.	Wykonanie protokołu z przeglądu i konserwacji z wyszczególnieniem ww. czynności	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
	CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH PRZEGLĄDÓW (poz. 2;3;4;5,6;7;11;12;13)	……/……	……/……	……/……	……/……	……/……	……/……
	CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH KONSERWACJI (poz. 1;8;9;10)	……/……	……/……	……/……	……/……	……/……	……/……
	CENA NETTO/BRUTTO RAZEM:	……/……	……/……	……/……	……/……	……/……	……/……