

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY KONIECZNE DO WYKONANIA W CELU USUNIĘCIA USTEREK WYKAZANYCH W PROTOKO- LE Z DNIA 01.02.2023 r.</b>			
1.1		<b>PIWNICA</b>			
1.2		<b>POM. NR. -1.02 - pom. techniczne</b>			
1	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
2		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 d.1. 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,3	m <sup>2</sup>		
2			m <sup>2</sup>	0,30	
				RAZEM	0,30
3	KNR 4-01 d.1. 0818-04	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wkle- jenie siatki lub fizeliny	miejsc		
2		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
4	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0,5*1,50	m <sup>2</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75
5	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
2		poz.4	m <sup>2</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75
6	KNR 4-01 d.1. 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
2		poz.2*0,03	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01
7	KNR 4-01 d.1. 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
2		poz.6	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01
8	d.1. kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
2		poz.7	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01
1.3		<b>POM. NR. -1.04 - pom. serwera</b>			
9	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
3		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 4-01 d.1. 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1,0*0,2	m <sup>2</sup>		
3			m <sup>2</sup>	0,20	
				RAZEM	0,20
11	KNR 4-01 d.1. 0818-04	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wkle- jenie siatki lub fizeliny	miejsc		
3		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
12	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0,2	m <sup>2</sup>	0,20	
				RAZEM	0,20
13	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
3		poz.12	m <sup>2</sup>	0,20	
				RAZEM	0,20

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.10*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,01	 0,01
				RAZEM	0,01
15	KNR 4-01 d.1. 0108-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,01	 0,01
				RAZEM	0,01
16	d.1. kalk. własna 3	Utylizacja gruzu poz.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,01	 0,01
				RAZEM	0,01
<b>1.4</b>		<b>POM. NR. -1.12 - pom. do czynności służbowych</b>			
17	KNR 4-01 d.1. 0812-03 4	Czyszczenie i ponowne ułożenie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 2,4	m m	 2,40	 2,40
				RAZEM	2,40
<b>1.5</b>		<b>POM. NR. -1.14 - pom. WC damskie</b>			
18	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 d.1. 0711-03 5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 4,2*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,84	 0,84
				RAZEM	0,84
20	KNR 4-01 d.1. 0818-04 5	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny 1	miejsc miejsc	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
21	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,84	 0,84
				RAZEM	0,84
22	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,84	 0,84
				RAZEM	0,84
23	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.19*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,03	 0,03
				RAZEM	0,03
24	KNR 4-01 d.1. 0108-10 5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,03	 0,03
				RAZEM	0,03
25	d.1. kalk. własna 5	Utylizacja gruzu poz.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,03	 0,03
				RAZEM	0,03
<b>1.6</b>		<b>POM. NR. -1.15 - pom. WC męskie</b>			
26	KNR 4-01 d.1. 0818-04 6	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny 1	miejsc miejsc	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
<b>1.7</b>		<b>POM. NR. -1.16 - pom. szatnia damska</b>			
27	KNR 4-01 d.1. 0812-03 7	Czyszczenie i ponowne ułożenie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6	m	0,60	
				RAZEM	0,60
<b>1.8</b>		<b>POM. NR. -1.18 - pom. magazynu depozytowego</b>			
28	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-01 d.1. 0711-03 8	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2,53*0,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,51	
				RAZEM	0,51
30	KNR 4-01 d.1. 0818-04 8	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny	miejsc		
		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
31	NNRNKB d.1. 202 1134- 8 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0,51	m <sup>2</sup>	0,51	
				RAZEM	0,51
32	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.31	m <sup>2</sup>	0,51	
				RAZEM	0,51
33	KNR 4-01 d.1. 0108-09 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.29*0,03	m <sup>3</sup>	0,02	
				RAZEM	0,02
34	KNR 4-01 d.1. 0108-10 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.33	m <sup>3</sup>	0,02	
				RAZEM	0,02
35	kalk. własna d.1. 8	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.34	m <sup>3</sup>	0,02	
				RAZEM	0,02
<b>1.9</b>		<b>POM. NR. -1.20 - pom. magazynu depozytowego</b>			
36	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR 4-01 d.1. 0711-03 9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2,10*0,3+1,5*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,93	
				RAZEM	0,93
38	KNR 4-01 d.1. 0818-04 9	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny	miejsc		
		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
39	NNRNKB d.1. 202 1134- 9 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0,93	m <sup>2</sup>	0,93	
				RAZEM	0,93
40	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	0,93	
				RAZEM	0,93
41	KNR 4-01 d.1. 0108-09 9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,93*0,03	m <sup>3</sup>	0,03	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,03
42	KNR 4-01 d.1. 0108-10 9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km  poz.41	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				RAZEM	0,03
43	d.1. kalk. własna 9	Utylizacja gruzu  poz.42	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				RAZEM	0,03
<b>1.10</b>		<b>POM. NR. -1.21 - pom. szatni</b>			
44	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR 4-01 d.1. 0711-03 10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,54*0,2+1,8*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,87	
				RAZEM	0,87
46	KNR 4-01 d.1. 0818-04 10	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny  1	miejsc  miejsc	  1,00	
				RAZEM	1,00
47	NNRNKB d.1. 202 1134- 10 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  0,87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,87	
				RAZEM	0,87
48	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem  0,87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,87	
				RAZEM	0,87
49	KNR 4-01 d.1. 0108-09 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  0,87*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				RAZEM	0,03
50	KNR 4-01 d.1. 0108-10 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km  poz.49	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				RAZEM	0,03
51	d.1. kalk. własna 10	Utylizacja gruzu  poz.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,03	
				RAZEM	0,03
<b>2</b>		<b>PARTER</b>			
<b>2.1</b>		<b>POM. NR. 0.3 - pom. biurowe</b>			
52	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 4-01 d.2. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3,5*2*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				RAZEM	1,40
54	KNR 4-01 d.2. 0818-04 1	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny  1	miejsc  miejsc	  1,00	
				RAZEM	1,00
55	NNRNKB d.2. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  1,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR-W 2- d.2. 02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  1,40	1,40
57	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km  1,4*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0,04	0,04
58	KNR 4-01 d.2. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km  poz.57	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0,04	0,04
59	d.2. kalk. własna 1	Utylizacja gruzu  poz.58	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0,04	0,04
<b>2.2</b>		<b>POM. NR. 0.10 - pom. magazyn broni</b>			
60	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią  7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  7,00	7,00
61	KNR 4-01 d.2. 0711-03 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0,45*0,2+3,5*2*0,2+2,9*2*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2,65	2,65
62	KNR 4-01 d.2. 0818-04 2	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wkle- jenie siatki lub fizeliny  1	miejsc  miejsc	RAZEM  1,00	1,00
63	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2,65	2,65
64	KNR-W 2- d.2. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2,65	2,65
65	KNR 4-01 d.2. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km  2,65*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0,08	0,08
66	KNR 4-01 d.2. 0108-10 2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km  poz.65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0,08	0,08
67	d.2. kalk. własna 2	Utylizacja gruzu  poz.66	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  0,08	0,08
<b>2.3</b>		<b>POM. NR. 0.14 - pom. biurowe</b>			
68	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2,00	2,00
69	KNR 4-01 d.2. 0312-02 3	Naprawa obróbki przejścia instalacji c.o. przez przegrody, uzupełnienie gładzi  0,20+0,20	m  m	RAZEM  0,40	0,40
				RAZEM	0,40

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-01 d.2. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 0,2*0,2+3,22*0,2+2,17*2*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,55	1,55
				RAZEM	1,55
71	KNR 4-01 d.2. 0818-04 3	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny  1	miejsc miejsc	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
72	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  1,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,95	1,95
				RAZEM	1,95
73	KNR-W 2- d.2. 02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,95	1,95
				RAZEM	1,95
74	KNR 4-01 d.2. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  poz.70*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,05	0,05
				RAZEM	0,05
75	KNR 4-01 d.2. 0108-10 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km  poz.74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,05	0,05
				RAZEM	0,05
76	kalk. własna d.2. 3	Utylizacja gruzu  poz.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,05	0,05
				RAZEM	0,05
<b>2.4</b>		<b>POM. NR. 0.15 - pom. biurowe</b>			
77	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią  9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,00	9,00
				RAZEM	9,00
78	KNR 4-01 d.2. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3,5*2*0,2+7,5*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,90	2,90
				RAZEM	2,90
79	KNR 4-01 d.2. 0818-04 4	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny  1	miejsc miejsc	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
80	NNRNKB d.2. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,90	2,90
				RAZEM	2,90
81	KNR-W 2- d.2. 02 1510-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  poz.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,90	2,90
				RAZEM	2,90
82	KNR 4-01 d.2. 0108-09 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  2,9*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,09	0,09
				RAZEM	0,09
83	KNR 4-01 d.2. 0108-10 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km  poz.82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,09	0,09
				RAZEM	0,09

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	d.2. kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
4		poz.83	m <sup>3</sup>	0,09	
				RAZEM	0,09
<b>2.5</b>		<b>POM. NR. 0.18 - pom. biurowe</b>			
85	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2. 01 1216-01					
5		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
86	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (0,5+5,7)*0,2	m <sup>2</sup>		
d.2. 0711-03					
5			m <sup>2</sup>	1,24	
				RAZEM	1,24
87	KNR 4-01	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny	miejsc		
d.2. 0818-04					
5		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
88	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2. 202 1134-5 02		1,24	m <sup>2</sup>	1,24	
				RAZEM	1,24
89	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2. 02 1510-03					
5		poz.88	m <sup>2</sup>	1,24	
				RAZEM	1,24
90	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2. 0108-09					
5		1,24*0,03	m <sup>3</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
91	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2. 0108-10					
5		poz.90	m <sup>3</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
92	d.2. kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
5		poz.91	m <sup>3</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
<b>3</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
<b>3.1</b>		<b>POM. NR. 1.09 - pom. biurowe</b>			
93	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3. 01 1216-01					
1		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
94	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3,74*0,2	m <sup>2</sup>		
d.3. 0711-03					
1			m <sup>2</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75
95	KNR 4-01	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny	miejsc		
d.3. 0818-04					
1		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
96	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3. 202 1134-1 02		0,75	m <sup>2</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75
97	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3. 02 1510-03					
1		poz.96	m <sup>2</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNR 4-01 d.3. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,75*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,02	 RAZEM 0,02
99	KNR 4-01 d.3. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,02	 RAZEM 0,02
100	kalk. własna d.3. 1	Utylizacja gruzu poz.99	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,02	 RAZEM 0,02
<b>3.2</b>		<b>POM. NR. 1.10 - pom. biurowe</b>			
101	KNR-W 4- d.3. 01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,00	 RAZEM 1,00
102	KNR 4-01 d.3. 0711-03 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3,74*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,75	 RAZEM 0,75
103	KNR 4-01 d.3. 0818-04 2	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny 1	miejsc miejsc	 1,00	 RAZEM 1,00
104	NNRNKB d.3. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,75	 RAZEM 0,75
105	KNR-W 2- d.3. 02 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,75	 RAZEM 0,75
106	KNR 4-01 d.3. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,75*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,02	 RAZEM 0,02
107	KNR 4-01 d.3. 0108-10 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.106	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,02	 RAZEM 0,02
108	kalk. własna d.3. 2	Utylizacja gruzu poz.106	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,02	 RAZEM 0,02
<b>3.3</b>		<b>POM. NR. 1.15 - korytarz /pomiędzy pom. nr 1.09 a pom. nr 1.08/</b>			
109	KNR-W 4- d.3. 01 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,00	 RAZEM 1,00
110	KNR 4-01 d.3. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3,0*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,20	 RAZEM 1,20
111	KNR 4-01 d.3. 0818-04 3	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny 1	miejsc miejsc	 1,00	 RAZEM 1,00



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
112	NNRNKB d.3. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,20	
				RAZEM	1,20
113	KNR-W 2- d.3. 02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.112	m <sup>2</sup>	1,20	
				RAZEM	1,20
114	KNR 4-01 d.3. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,2*0,03	m <sup>3</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
115	KNR 4-01 d.3. 0108-10 3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.114	m <sup>3</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
116	d.3. kalk. własna 3	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.115	m <sup>3</sup>	0,04	
				RAZEM	0,04
<b>4</b>		<b>II PIĘTRO</b>			
<b>4.1</b>		<b>POM. NR. 2.04 - pom. WC męskie</b>			
117	KNR-W 4- d.4. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
118	KNR 4-01 d.4. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) (0,3*2)*0,2+0,3*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,18	
				RAZEM	0,18
119	KNR 4-01 d.4. 0818-04 1	Spoinowanie masą akrylową na stykach ścian oraz ścian z sufitami, wklejenie siatki lub fizeliny	miejsc		
		1	miejsc	1,00	
				RAZEM	1,00
120	KNR 4-01 d.4. 0813-05 1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x60 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1,00	
				RAZEM	1,00
121	KNR 4-01 d.4. 0813-06 1	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x60 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
		1	plyt.	1,00	
				RAZEM	1,00
122	NNRNKB d.4. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0,18	m <sup>2</sup>	0,18	
				RAZEM	0,18
123	KNR-W 2- d.4. 02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.122	m <sup>2</sup>	0,18	
				RAZEM	0,18
124	KNR 4-01 d.4. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,18*0,03 + 2*0,3*0,6*0,01	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01
125	KNR 4-01 d.4. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.124	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	d.4. kalk. własna 1	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.125	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01
<b>4.2</b>		<b>POM. Nr. 2.18 - klatka schodowa</b>			
127	d.4. KNR AL-01 0304-04 2	Poprawa montażu elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE NA KLATKĘ SCHODOWĄ K1 (B)</b>			
128	d.5 KNNR 2 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m <sup>2</sup> i grubości do 6 cm	m <sup>2</sup>		
		0,38*0,75	m <sup>2</sup>	0,29	
				RAZEM	0,29
<b>6</b>		<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE NA KLATKĘ SCHODOWĄ K2 (A)</b>			
129	d.6 KNNR 2 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m <sup>2</sup> i grubości do 6 cm	m <sup>2</sup>		
		0,15*2,10	m <sup>2</sup>	0,32	
				RAZEM	0,32