

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia magazynowego w budynku nr 2 Komendy Oddziału  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  
INWESTOR : Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu  
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

DATA OPRACOWANIA : 09.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.06.2023

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W związku z wykonaniem przeglądu technicznego okresowego w pomieszczeniu magazynowym stwierdzono liczne nierówności i ubytki posadzki betonowej, która może stanowić zagrożenie potknięcia pracownika podczas przemieszczania się po niej. Przewiduje się wykonać roboty remontowe polegające na:

- odkurzeniu i oczyszczeniu powierzchni posadzki,
- przygotowania powierzchni pod wylewkę wyrównującą samopoziomującą,
- wykonanie naprawy poprzez wylanie wylewki wyrównującej samopoziomującej gr.około 8 mm.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont nawierzchni na terenie parkingu Komendy Oddziału</b>					
1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie i oczyszczenie podłoża 31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.00	
				RAZEM	31.00
2	KNR AT-41 0201-01	Posadzka jednowarstwowa dla obciążeń średnich wylewana o grubości 8 mm samopoziomująca - naprawa 31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.00	
				RAZEM	31.00