

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu

poszukuje firmy, która wykona

kompleksową usługę przeglądu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz dokona kontroli szczelności wskazanych urządzeń zlokalizowanych w obiektach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Miejsce wykonywania zlecenia: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz,
ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska,
ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole,
ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec.

Zakres czasowy: do uzgodnienia: w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od przyjęcia zlecenia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednorazowego przeglądu serwisowego instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz kontroli szczelności i przeglądu wskazanych urządzeń niezbędnych do wpisu w CRO w obiektach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wykaz obiektów i urządzeń określa załącznik nr 1.

Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzenie stanu filtrów powietrza jednostek (czyszczenie, ewentualna wymiana).
- Sprawdzenie stanu wymienników ciepła skraplacza i parownika (czyszczenie, odgrzybienie).
- Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje).
- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego.
- Sprawdzenie przewodów i izolacji za względu na uszkodzenie mechaniczne,
- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego wraz z jego uzupełnieniem.
- Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia lub grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu).
- Serwis instalacji elektrycznych wchodzących w skład urządzeń klimatyzacyjnych m.in. sprawdzenie zabezpieczeń, przewodów elektrycznych i ich podłączeń, styków sprężarek, zabezpieczeń termicznych czujników, styków przekaźników, układu sterowania i blokady, termostatu.
- Sprawdzenie działania (regulacja) sterowników.
- Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzeń.
- Sporządzenie protokołu z przeglądu wraz z zaleceniami ewentualnych napraw, diagnozą usterek urządzeń klimatyzacji.
- Dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej dostarczonej przez Zamawiającego.
- Sporządzenie protokołu z kontroli szczelności i dokonania wpisu w CRO.

Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia:

- Termin przeglądu instalacji i urządzeń należy ustalić telefonicznie i wykonać w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- Prace powinny być prowadzone w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
- Przedstawiciel Komendy Oddziału, Placówki Straży Granicznej lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia potwierdzi podpisem wykonanie przedmiotu zamówienia w protokole przeglądu klimatyzacji.

- Po wcześniejszym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginałów protokołów z przeprowadzonych przeglądów Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
- Za wykonanie Przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające ze złożonej oferty.
- Termin płatności faktury – do 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

Inne istotne warunki zamówienia:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
- Po wyborze oferty Zamawiający przewiduje wystawienie zlecenia.
- Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) informuje się Pana/Panią, że w Śląskim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu obowiązuje Procedura zgłoszeń wewnętrznych związanych z naruszeniem prawa. Treść procedury dla osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby dostępna jest do wglądu w:
 - siedzibie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz,
 - Placówce SG w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała,
 - Placówce SG w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska,
 - Placówce SG w Sosnowcu, ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec,
 - Placówce SG w Katowicach-Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówce,
 - Placówce SG w Częstochowie, ul. Gminna 40, 42-221 Częstochowa,
 - Placówce SG w Opolu, ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca zadania powinien posiadać:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadane uprawnienia w tym zakresie poświadczą certyfikat tzw. F-GAZ wydany przez UDT.
- Aktualne autoryzacje poszczególnych producentów oraz uprawnienia do wykonywanych czynności.
- Uprawnienia i sprzęt do wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego z uwagi na fakt, iż większość jednostek zewnętrznych klimatyzatorów znajduje się na wysokości powyżej 3 m.

Oferta:

- Przed złożeniem oferty możliwe jest wykonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
- W ofercie należy podać cenę za jednorazowy przegląd instalacji i urządzeń. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. W ustaleniu łącznej wartości zamówienia należy ująć wszystkie czynności i zobowiązania z uwzględnieniem wymagań zawartych w Zapytaniu Ofertowym.
- Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zwyczajki i dojazdu.
- Z uwagi na wysokość poszczególnych kondygnacji budynków wszystkie prace powyżej 3 m Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z użyciem zwyczajki.
- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca:

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (narzędzia, sprzęt diagnostyczny, środki do dezynfekcji i odgrzybiania) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Dysponuje odpowiednim doświadczeniem w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.

Kryterium wyboru: cena 100% . Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonej oferty z wybranymi oferentami.

Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2025 r.

Dokumenty należy składać elektronicznie na adres mailowy: sbion.wtiz.slog@strazgraniczna.pl

Kontakt: Justyna Najwer, tel. 32/414 40 42, kom.722 124 711

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów i urządzeń do wykonania przeglądu

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - OFERTA

KIEROWNIK
Szekji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Katarzyna MARCYNIAK

WYKAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ DO WYKONANIA PRZEGLĄDU**I. KOMENDA ODDZIAŁU – ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz****1. Klimatyzatory na gwarancji producenta:**

• piwnica pom. tech.	PANASONIC	CS-Z50TKEA	1 kpl.
• piwnica pom. tech.	PANASONIC	CS-Z50TKEA	1 kpl.
• parter pom. tech.	HISENSE	AUV140UR4RC4	1 kpl.
• parter pom. tech.	HISENSE	AUV140UR4RC4	1 kpl.
• II piętro pok.232	VISSMANN	Vitoclima 20-S/HE OSW 2035MHE2	1 kpl.
• III piętro pok.315	VISSMANN	Vitoclima 200-S/HE OSW2035MHE2	1 kpl.
• III piętro pok.318	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.
• III piętro pok.319	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.
• III piętro pok.320	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.
• budynek nr 2	ANDE		1 kpl.
• budynek nr 2	ANDE		1 kpl.

W tym jednostki zewnętrzne:

• elewacja tylna	HISENSE		1 kpl.
• elewacja tylna	HISENSE		1 kpl.
• elewacja tylna	VISSMANN		1 kpl.
• elewacja tylna	PANASONIC	CU-Z50TKEA	1 kpl.
• elewacja tylna	PANASONIC	CU-Z50TKEA	1 kpl.
• elewacja tylna	VISSMANN		1 kpl.
• elewacja tylna	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.
• elewacja tylna	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.
• elewacja tylna	ANDE	AND-12/FA+	1 kpl.
• budynek nr 2	ANDE		1 kpl.
• budynek nr 2	ANDE		1 kpl.

2. Klimatyzatory po gwarancji producenta:

• I piętro pom. tech.	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.
• II piętro pom. tech.	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.
• III piętro pom. tech.	SINCLAIR	ASH-09 AIM PT	1 kpl.
• IV piętro pom. tech.	TCL	TAC-18CHSA/F	1 kpl.
• parter pok.31	CHIGO	CS-35V3G-1C169AY4-W3	1 kpl.
• parter pom. tech.	SINCLAIR	ASH-09AIE	1 kpl.
• parter pok.21	CHIGO	CSG	1 kpl.
• parter pok.22	CHIGO	CSG	1 kpl.
• I piętro pok. 133	AIR Q	MSM-H12WR1	1 kpl.
• I piętro pok. 133	AUX Split	ASW-H18B4/EAR1	1 kpl.
• I piętro pok. 133	AIR Q	MSM-H09WR1	1 kpl.
• I piętro pok. 133	AIR Q	MSM-H09WR1	1 kpl.
• I piętro pok.101	AUX Split	ASW-H24B4/EAR1	1 kpl.
• I piętro pok.116	CHIGO	CS-35V3G-1C169AY4-W3	1 kpl.
• II piętro pok.201	CHIGO	CSG-09HVR1-A	1 kpl.

• II piętro pok.201	CHIGO	CSG-09HVR1-A	1 kpl.
• II piętro pok.209	SINCLAIR	MS-H09 AIC PT	1 kpl.
• II piętro pok.210	SINCLAIR	MS-H09 AIC PT	1 kpl.
• II piętro pok.217	FUJITSU	AFY16UAN-W	1 kpl.
• II piętro pok.224	GREE	GWH09MA-K3DN A3L/I	1 kpl.
• III piętro pok.301a	ROTENSO	S26Vi	1 kpl.
• III piętro pok.301b	ROTENSO	S26Vi	1 kpl.
• III piętro pok.302a	ROTENSO	S26Vi	1 kpl.
• III piętro pok.302b	ROTENSO	S26Vi	1 kpl.
• III piętro pok.303	GREE		1 kpl.
• III piętro pok.304	SINCLAIR	MS-H12AIZ	1 kpl.
• III piętro pok.305	SINCLAIR	MS-H12AIZ	1 kpl.
• III piętro pok.306	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.307	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.308	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.309	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.309a	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.310	ROTENSO	S26Vi	1 kpl.
• III piętro pok.310a	ROTENSO	S26Vi	1 kpl.
• III piętro pok.311	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.311a	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.312	CHIGO	CSG-09HVR1-A	1 kpl.
• III piętro pok.313	CHIGO	CSG-12HVR1-A	1 kpl.
• III piętro pok.314	GREE	GMV-N28G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.317	GREE	GMV-N45G/A3A-K	1 kpl.
• III piętro pok.321	CHIGO	CSG-12HVR1-A	1 kpl.
• III piętro pok.322	CHIGO	CSG-12HVR1-A	1 kpl.
• IV piętro pok.403	GREE	GMV-N45G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.404	GREE	GMV-N28G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.405	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.406	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.407	GREE	GMV-N36G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.409	GREE	GMV-N45G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.410	GREE	GMV-N28G/A3A-K	1 kpl.
• IV piętro pok.411	GREE	GMV-N45G/A3A-K	1 kpl.
• budynek nr 9	SINCLAIR	ASH-09AIE	1 kpl.
• budynek nr 3	CHIGO	CS-35V3G-1C169AY4-W3	1 kpl.
• budynek nr 2	CHIGO	CS-51V3G-1D169AE2-W3	1 kpl.

W tym jednostki zewnętrzne:

• elewacja tylna	SINCLAIR	1 kpl.
• elewacja tylna	TCL	1 kpl.
• elewacja tylna	SINCLAIR	1 kpl.
• elewacja tylna	SINCLAIR	1 kpl.
• elewacja tylna	TCL	1 kpl.
• elewacja tylna	GREE	1 kpl.
• elewacja tylna	SINCLAIR	1 kpl.
• elewacja tylna	AUX	1 kpl.
• elewacja tylna	AUX	1 kpl.

• elewacja tylna	SINCLAIR		1 kpl.
• elewacja tylna	CHIGO		1 kpl.
• elewacja tylna	CHIGO		1 kpl.
• elewacja frontowa	SINCLUAR		1 kpl.
• elewacja frontowa	FUJITSU		1 kpl.
• elewacja frontowa	LG		1 kpl.
• elewacja frontowa	AUX		1 kpl.
• elewacja frontowa	TCL		1 kpl.
• elewacja frontowa	ROTENSO		1 kpl.
• elewacja frontowa	SINCLAIR		1 kpl.
• elewacja frontowa	SINCLAIR		1 kpl.
• elewacja frontowa	ROTENSO		1 kpl.
• elewacja frontowa	ROTENSO		1 kpl.
• elewacja frontowa	CHIGO		1 kpl.
• elewacja frontowa	CHIGO		1 kpl.
• budynek nr 9	SINCLAIR	ASH-09AIE	1 kpl.
• budynek nr 3	CHIGO	CS-35V3G-1C169AY4-W3	1 kpl.
• budynek nr 2	CHIGO		1 kpl.

3. Klimatyzatory zarejestrowane w bazie CRO wymagające kontroli szczelności:

• parter	GREE	GMV-H280WL/A-X	1 kpl.
• parter	GREE	GMV-H280WL/A-X	1 kpl.

II. PSG W BIELSKU-BIAŁEJ – ul. Komorowicka 164, 43-300 Bielsko-Biała

1. Klimatyzatory na gwarancji producenta:

• bud.1 parter pom. techniczne	DAIKIN	FTXF35D5V1B	1 kpl.
• bud.3 I piętro pok.1.15	DAIKIN	FTXF35D5V1B	1 kpl.

W tym jednostki zewnętrzne:

• bud.1 parter	DAIKIN	RFX35D5V1B	1 kpl.
• bud.3 I piętro	DAIKIN	RFX35D5V1B	1 kpl.

2. Klimatyzatory po gwarancji producenta:

• bud.1 parter pok.1	SINCLAIR	ASH-12AIE	1 kpl.
• bud.1 parter pok.20	SINCLAIR	ASH-36AIN	1 kpl.
• bud.1 parter pok.20	SINCLAIR	ASH-36AIN	1 kpl.
• bud.1 parter pok.23	SINCLAIR	ASH-12AIE	1 kpl.
• bud.1 parter pok.23	SINCLAIR	ASH-12AIE	1 kpl.
• bud.1 parter pok.34	SINCLAIR	ASH-12AIE	1 kpl.
• bud.3 parter pok.0.07	LG	PM07SP NSJ	1 kpl.
• bud.3 parter	LG	PM055P NSJ	1 kpl.
• bud.3 parter	LG	PM24SP.NSK	1 kpl.
• bud.3 I piętro	LG	PM07SP NSJ	1 kpl.

pok.1.11				
• bud.3 I piętro	LG	PM07SP NSJ		1 kpl.
pok.1.12				
• bud.3 I piętro	LG	PM07SP NSJ		1 kpl.
pok.1.13				
• bud.3 I piętro	LG	PM07SP NSJ		1 kpl.
pok.1.14				

W tym jednostki zewnętrzne:

• bud.1 dach	SINCLAIR	ASH-12AIE		1 kpl.
• bud.1 dach	SINCLAIR	ASH-12AIE		1 kpl.
• bud.1 dach	SINCLAIR	ASH-12AIE		1 kpl.
• bud.1 dach	SINCLAIR	ASH-12AIE		1 kpl.

3. Klimatyzatory zarejestrowane w bazie CRO wymagające kontroli szczelności:

• bud.1 dach	SINCLAIR	ASGE-36AIN WK		1 kpl.
• bud.1 dach	SINCLAIR	ASGE-36AIN WK		1 kpl.
• bud.3 elewacja	LG	FM57AH U32		1 kpl.

III. PSG W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska

1. Klimatyzatory na gwarancji producenta:

• parter pok.110	ROTENSO	RONI RX35Xi		1 kpl.
------------------	---------	-------------	--	--------

W tym jednostki zewnętrzne

• grunt	ROTENSO	RONI RX35Xo		1 kpl.
---------	---------	-------------	--	--------

2. Klimatyzatory po gwarancji producenta:

• piwnica pom. tech.	ROTENSO	U35Vi		1 kpl.
• parter pok.109	GREE	GWH07RB-K3DNA3G/I		1 kpl.
• parter pok.117	GREE	GWH12RB-K3DNA3G/I		1 kpl.
• parter pok.121	GREE	GWH12QB-K3DNA5D/I		1 kpl.
• I piętro pok.201	GREE	GWH12RB-K3DNA3G/I		1 kpl.
• I piętro pok.205	GREE			1 kpl.
• I piętro pok.206	GREE	GWH12RB-K3DNA3G/I		1 kpl.
• I piętro pok. 208	SINCLAIR	ASH-13BIF2		1 kpl.
• I piętro pok.209	ROTENSO	S26Vi		1 kpl.
• I piętro pok.210	GREE	GWH09RB-K3DNA3G/I		1 kpl.
• I piętro pok.211	ROTENSO	S26Vi		1 kpl.
• I piętro pok.213	MITSUBISHI	MSZ-HJ25VA		1 kpl.
• I piętro pok.214	ROTENSO	S21Vi		1 kpl.
• II piętro pok.301	ROTENSO	I35Wm R12		1 kpl.
• II piętro pok.304	ROTENSO	I26Wm R12		1 kpl.
• II piętro pok.305	ROTENSO	I26Wm R12		1 kpl.

• II piętro pok.307	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.309	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.311	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.312	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.313	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.314	ROTENSO	I50Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.315	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.316	ROTENSO	I26Wm R12	1 kpl.
• II piętro pok.317	ROTENSO	S21Vi	1 kpl.

W tym jednostki zewnętrzne:

• dach	ROTENSO	U35Vo	1 kpl.
• dach	GREE	GWHD(28)NK3FO	1 kpl.
• dach	GREE	GWH12QB-K3DNA6D/O	1 kpl.
• grunt	MITSUBISHI	MUZ-HJ25VA	1 kpl.
• grunt	ROTENSO	H40Vm2	1 kpl.
• dach	GREE	GWHD(24)NK3GO	1 kpl.
• dach	ROTENSO	H60Vm3	1 kpl.
• elewacja	SINCLAIR		1 kpl.

3. Klimatyzatory zarejestrowane w bazie CRO wymagające kontroli szczelności:

• grunt	LG	UU37W UO2	1 kpl.
• dach	ROTENSO	H80VM4 HIRO MULTI 8,8 kW	1 kpl.
• dach	ROTENSO	H80VM4 HIRO MULTI 8,8 kW	1 kpl.
• dach	ROTENSO	IMOTO H100 HIRO 10,9 kW	1 kpl.

IV. PSG W OPOLU – ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole

1. Klimatyzatory na gwarancji producenta:

• parter pom. tech.	ROTENSO	RONI R35Xi	1 kpl.
---------------------	---------	------------	--------

W tym jednostka zewnętrzna:

• elewacja	ROTENSO	RONI R35Xi	1 kpl.
------------	---------	------------	--------

2. Klimatyzatory po gwarancji producenta:

• bud.1 pok.117	LG	P09RL.NSB	1 kpl.
• bud.1 pok.200	TOSHIBA	RAS-M10SKV-E	1 kpl.
• bud.1 pok.201	TOSHIBA	RAS-M13SKV-E	1 kpl.
• pom. tech.	FUJITSU	GENERAL LIMITED	1 kpl.

W tym jednostka zewnętrzna:

• bud.1, II piętro	LG		1 kpl.
• bud.1, II piętro	TOSHIBA		1 kpl.
• bud.1, II piętro	TOSHIBA		1 kpl.
• pom. tech.	FUJITSU	GENERAL LIMITED	1 kpl.

V. PSG W SOSNOWCU – ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec

1. Klimatyzatory na gwarancji producenta:

• parter pok.3	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• parter pok.7	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• parter pok.10	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.209	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.210	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.211	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.215	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.216	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.217	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.218	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.219	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pok.220	HEIKO	JS035-C1	1 kpl.
• II piętro pom. tech.	ANDE	AND-12/FA+(IN)	1 kpl.

W tym jednostka zewnętrzna:

• parter	HEIKO		1 kpl.
• parter	HEIKO		1 kpl.
• parter	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	HEIKO		1 kpl.
• II piętro	ANDE	AND-12/FA+(OU)	1 kpl.