Załącznik nr 6 do Projektu umowy

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI

Central wentylacyjnych OnyX Passiv 1600 i OnyX Passiv 650

Zainstalowanej na terenie Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 164

w budynku nr 3

<table>
<tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">CZYNNOŚCI DO WYKONANIA</th><th colspan="2">2026</th><th colspan="2">2027</th><th colspan="2">2028</th></tr>
<tr><th>maj</th><th>listopad</th><th>maj</th><th>listopad</th><th>maj</th><th>listopad</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Wymiana filtrów powietrza /KONSERWACJA/</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">+</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sprawdzanie i kasowanie błędów /PRZEGLĄD/;</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Sprawdzenie poprawności działania urządzenia (np. automatyki, nagrzewnicy, parametrów pracy, pozostałego wyposażenia) /PRZEGLĄD/;</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej /PRZEGLĄD/;</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kontrola mocowania centrali - jeśli zajdzie potrzeba dokonanie koniecznych poprawek, których celem jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia /PRZEGLĄD/;</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Kontrola czujników, zadajników i regulatorów /PRZEGLĄD/;</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Przeprowadzenie kontroli odpływu skroplin /PRZEGLĄD/;</td><td rowspan="6">–</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">–</td><td rowspan="6">+</td><td rowspan="6">–</td><td rowspan="6">+</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Uzupełnienie wody w syfonie instalacji odpływu skroplin /KONSERWACJA/;</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Czyszczenie i odkażenie instalacji odpływu skroplin /KONSERWACJA/;</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Czyszczenie wymiennika, wanny oraz elementów urządzenia mających bezpośredni wpływ z powietrzem wentylacyjnym /KONSERWACJA/;</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Sprawdzenie prędkości obrotowych na wszystkich biegach /PRZEGLĄD/</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Wszystkie inne czynności wymagane przez producenta urządzenia /PRZEGLĄD/</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Wykonanie protokołu z przeglądu i konserwacji z wyszczególnieniem ww. czynności</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr>
<tr><td colspan="2">CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH PRZEGLĄDÓW (poz. 2;3;4;5,6;7;11;12;13)</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td></tr>
<tr><td colspan="2">CENA NETTO/BRUTTO ZA CZYNNOŚCI WYKONANE W RAMACH KONSERWACJI (poz. 1;8;9;10)</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td></tr>
<tr><td colspan="2">CENA NETTO/BRUTTO RAZEM:</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td><td colspan="2">……/……</td></tr>
</table>